

Śmiernik : Hala B I - posadzka

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
Element : Hala B I - posadzka				
1	KNR	231 0803 /01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ręcznie, grub. nawierzchni 3 cm	210.00 * 1.00 m2
2	KNR	231 0803 /02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm	210.00 * 4.00 m2
3	KNR	401 0212 /01	Roboty rozbiórkowe skucie starej wylewki o gr. 10 cm	21.00 * 1.00 m3
4	KNR	401 0106 /01	Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku wykop bez względu na głęb. i kategorię - z odrzuceniem na odl. do 3 m - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nowej posadzki	63.00 * 1.00 m3
5	KNR	401 0106 /04	Usunięcie z budynku gruzu	98.70 * 1.00 m3
10	KNR	401 0108 /09	Wywóz ziemi i gruzu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na odl. do km	98.70 * 1.00 m3
11	KNR	401 0108 /10	Wywóz ziemi i gruzu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km	98.70 * 5.00 m3
12	KNR	202 1101 /07	Podkłady - na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - piasek gr. 10 cm'	21.00 * 1.00 m3
13	KNR	202 1101 /01	Podkłady - betonowe na podłożu gruntowym	71.00 * 1.00 m3
14	ORGB	202 0618 /03	cz.05 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziome w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	210.00 * 1.00 m2
15	KNNR	2 0602 /03	Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji - na sucho 1-warstwowo gr. 5 cm	210.00 * 1.00 m2
16	KNR	202 0607 /01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa	210.00 * 1.00 m2
17	KNR	202 1106 /02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zatarte na gładko grub. 25 mm	210.00 * 1.00 m2