

Adm. : Hala B III - rozbiórka ściany

pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
Element : Hala B				
1	KNR	401	0349 /02	Rozebranie ścian, wykon. z pustaków, cegieł na zaprawie -cementowo-wapiennej
	12.80	*	1.00	m3
2	KNR	401	0106 /04	Usunięcie z budynku gruzu
	12.80	*	1.00	m3
3	KNR	401	0108 /09	Wywóz ziemi i gruzu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -na odl. do km
	12.80	*	1.00	m3
4	KNR	401	0108 /10	Wywóz ziemi i gruzu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -na każdy następny 1 km
	12.80	*	5.00	m3

Rzeczoznawca : Hala B

mgr inż. Krzysztof Januszek
 Upewn. bud. nr. 17 017-NB-63-46.4 82
 32-700 Bochnia, ul. Krzęczków 121