

miar : Portiernia

ycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
Element : remont portierni				
1	KNR	401	0354 /04	Wykucie z muru -ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi
	5.00	*	1.00 szt	
2	KNR	401	0354 /04	Wykucie z muru -ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna
	5.00	*	1.00 szt	
3	KNR	401	0354 /11	Wykucie z muru -podokienników stalowych, drewnianych
	4.80	*	1.00 mb	
4	KNR	19	1023 /03	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia -okna uchylne 1-dzielne o pow.do 1.0 m2
	2.03	*	1.00 m2	
5	KNR	19	1023 /04	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia -okna uchylne 1-dzielne o pow.ponad 1.0 m2
	1.32	*	1.00 m2	
6	KNR	19	1023 /12	Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia -analogia
	4.40	*	1.00 m2	
7	KNR	401	0321 /01	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach z cegieł -podokienników z PCV do 1.5 m
	5.00	*	1.00 szt	
8	KNR	401	0212 /01	Roboty rozbiórkowe skucie starej wylewki o gr. 10 cm
	8.60	*	1.00 m3	
9	KNR	401	0106 /04	Usunięcie z budynku gruzu
	0.86	*	1.00 m3	
10	KNR	401	0108 /09	Wywóz ziemi i gruzu gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi -na odl.do km
	0.86	*	1.00 m3	
11	KNR	401	0108 /10	Wywóz ziemi i gruzu gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi -na każdy następny 1 km
	0.86	*	5.00 m3	
12	ORGB	202	0618 /03	cz.05 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -poziome w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
	8.60	*	1.00 m2	
13	KNNR	2	0602 /03	Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji -na sucho 1-warstwowo gr. 5 cm
	8.60	*	1.00 m2	
14	KNR	202	0607 /01	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwdonna z folii polietylenowej szerokiej -pozioma podposadzkowa
	8.60	*	1.00 m2	